

# CYKLOP

## FICHE TECHNIQUE

### Montage by MTW :

- 1 chef d'équipe : conducteur PL, cariste, nacelliste
- 2 techniciens sol

### Planning de montage / démontage :

½ journée pour l'implantation de 3 CYKLOP

1 journée pour l'implantation de 6 CYKLOP

### Besoins électriques:

1 arrivée monophasée 16A par le haut ou par le bas/ projecteur

### Besoins logistiques :

- Un chariot élévateur 2,5 T pour le déchargement et la manipulation des éléments sur site
- Une nacelle articulée 12 ou 16m pour le levage des éléments

### Besoins spatiaux :

Pour le montage du projecteur : clearance H10m

Emprise finale 2 x 2m par projecteur

Dimensions hors-tout : 1,9x1,9x5,1m

Poids de l'embase : 300kgs

Poids du projecteur : 185 kgs

Poids complet : 485 kgs

